
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE WYCINKI DRZEW DLA ZADANIA : "PROJEKT BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZWIĄZANĄ Z BUDYNKIEM NA DZIAŁCE NR EWID. 162/31 PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK DZIAŁKA NR EWID. 162/31 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
INWESTOR : Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ADRES INWESTORA : ul. Pionierów Lubuskich 53 ; 66-002 Stary Kisielin
BRANŻA : zielen

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Gierba
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
WYKONANIE WYCINKI DRZEW DLA ZADANIA : "PROJEKT BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZWIĄZANĄ Z BUDYNKIEM NA DZIAŁCE NR EWID. 162/31 PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE				
1	Wycinka drzew i krzewów -przygotowanie terenu pod budowę.	451000 00-8	1	12

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE WYCINKI DRZEW DLA ZADANIA : "PROJEKT BUDYNKU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZWIĄZANĄ Z BUDYNKIEM NA DZIAŁCE NR EWID. 162/31 PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE					
1	45100000-8	Wycinka drzew i krzewów -przygotowanie terenu pod budowę.			
1	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0111-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-21	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0111-06	53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0.029	ha	0.029	
				RAZEM	0.029
4	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0110-01	15.0	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-21	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	0110-06	53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01	12.859	m ³	12.859	
				RAZEM	12.859
7	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	265	mp	265.000	
				RAZEM	265.000
8	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-03	365	mp	365.000	
				RAZEM	365.000
9	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1	0106-01	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0106-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0106-03	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-02	1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1201.9210	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	4.7600		4.7600	0.00	0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	11.7700	0.00	0.00
2.	ciągNIK kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	264.2439	0.00	0.00
3.	piła motorowa łańcuchowa	m-g	91.7500	0.00	0.00
4.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	6.9439	0.00	0.00
5.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	526.3700	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł