

Urząd Miasta Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem
Zespół Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
65- 057 Zielona Góra ul. Podgórna 22
tel. (068) 45-64-707 fax (068) 45-64-755

OPINIA NR GG.IV. 7441 - 299/2010

opiniowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia	kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna kablowa SN, przyłącze kanalizacji sanitarnej, energetyczne kablowe oraz przyłącza wodociągowe
Lokalizacja obiektu:	Zielona Góra ul. Aleja Wojska Polskiego
Działki:	162/11 162/15 162/17 162/25 162/31
Zleceniodawca:	INTERIOR DESIGN STUDIO MACIEJ PANEK 70-035 Szczecin Kolumba 88/113
Inwestor:	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 66-002 Stary Kisielin Pionierów Lubuskich 53
Data wpływu:	2010/08/30

Zespół koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu.

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

Uwagi jednostek branżowych są wyszczególnione w załączniku do niniejszej opinii w punktach: 2, 6, 7, 8, 14, 15,

UWAGI I ZALECENIA

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 207, t.j.).

Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez KUPS.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 20 maja 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, w których występuje kolizja.

W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Strona 1

08.09.2010
data

podpis

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem inwestor zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej z § 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 maja 2001r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

O całkowitym zakończeniu w terminie względnie nie przystąpienie do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie odpowiedni KUPS.

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

Załączniki:

- uwagi Zespołu Uzgadniającego
- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa

Przewodniczący Zespołu
Z. U. P. K. U. S.
W. / pieczęć i podpis /

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
08.09.2010
data podpis

Urząd Miasta Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem
Zespół Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Podgórna 22, 65-057 Zielona Góra
Tel. 45-64-707

UWAGI ZESPOŁU KUPS DO OPINII NR 299/2010 z dnia 06/09/2010

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna kablowa SN, przyłącze kanalizacji sanitarnej, energetyczne kablowe oraz przyłącza wodociągowe

Lp.	Branża	Uwagi
1	Urząd Miasta Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem ul. Podgórna 22 Zielona Góra	Nie dotyczy
2	Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Ochrony Środowiska ul. Artura Grottgera 7 Zielona Góra	Uzgodniono, pismo OS.BK.7632-56/10 z dnia 22.08.2010
3	Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa Podgórna 22 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
4	Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Zarządzania Drogami ul. Zjednoczenia 110B Zielona Góra	Nie dotyczy
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Bohaterów Westerplatte 11 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
6	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zjednoczenia 110A Zielona Góra	Uzgodniono w zakresie sieci eksploatowanych przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja- bez uwag.
7	Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci ul. Pl. Pocztowy 1 Zielona Góra	Uzgodniono – opinia w załączeniu.
8	TELEFONIA DIALOG S.A. Dekoracyjna 8 Zielona Góra	Uzgodniono z uwagami w piśmie PTZZNUDB.608a-121/10, które należy dołączyć do dokumentacji.
9	ASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bohaterów Westerplatte 13 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
13	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Zielonaj Górze ul. Prosta 15 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
08.09.2010
data

podpis

Strona 1

UWAGI ZESPOŁU ZUD DO OPINII NR 299/2010 Z DNIA 06/09/2010

14	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu; Zakład Gazowniczy Zgorzelec; REJON GAZOWNICZY w ZIELONEJ GÓRZE Zacisze 13 Zielona Góra	Uzgodniono – w załączeniu opinia
15	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. ul. Zjednoczenia 103, Zakład Dystrybucji Ciepła Miodowa 3 Zielona Góra	Uzgodniono z uwagami: 1. Skrzyżowanie projektowanej linii kablowej z istniejącym przyłączem do Domu Studenckiego "Wcześniak" wykonać zgodnie z NSEP-E-004 w rurze osłonowej. Projektowaną linię kablową w miejscu skrzyżowań prowadzić pod istniejącym ciepłociągami z zachowaniem odległości w świetle w pionie minimum 0,20 m. 3. Zachować odległość w świetle pomiędzy projektowaną linią kablową i istniejącym kanałem cieplnym minimum 2,0 m. w świetle. 4. Wyżej wymienione skrzyżowanie oraz zbliżenie do sieci cieplnej po wykonaniu, a przed zasypaniem zgłosić do przeglądu przez Wydział Nadzoru Sieci Ciepłowniczej Zakładu Dystrybucji Ciepła Elektrociepłownia Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
08.09.2010
data

podpis

Z up. PREZYDENT...
Krzysztof Serb...
Wiceprezydent...
Zielona Góra

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec

ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

tel. (75) 772 23 21, fax. (75) 772 23 19

Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Góra

ul. Zacisze 13 65-775 Zielona Góra

tel. (068) 323-04-79 (068) 329-85-28*

fax. (068) 323-57-08 (068) 323-85-02

www.dosd.pl

Wasz znak:

1299, 10, ZOD

Zielona Góra

03, 09, 2010r.

Nasz znak:

Dot.: Opinia do tematu:

Kanalizacja, energet. SN, nn, woda
Ziel. Góra Al. W. Polskiego

- 162/11, 15, 14, 25, 31
1. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1);
 2. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4);
 3. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego;
 4. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rejon Dystr. Gazu Ziel. Góra z wyprzedzeniem 14 dni;
 5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT;
 6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia gazociągów. W przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłycone odcinki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub je przebudować. Sposób zabezpieczenia ustalić z Kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra;
 7. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń gazowych, Inwestor wystąpi do Zakładu Gazowniczego o wydanie warunków technicznych na przebudowę tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinię w Zakładzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na własny koszt;
 8. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra;
 9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadań, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowań dla odbiorców, z tytułu przerw w dostawie gazu, a także kosztami naprawy urządzeń pomiarowych, jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Uwagi dodatkowe:

obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 11.09.2001 r. nr 97, poz. 1055]
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;



podpisana technicznie
Specjalista konsultanta
Ryszard Sosnowski

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGNAŁEM

08.09.2010
data

podpis



DS audytów Interior Design

Studio

ul. Kolumba 88-89/113

70-035 Szczecin

Numer uzgodnienia 299 / 10

Zielona Góra, dnia 03.09.2010

Adres uzgodnienia: Zielona Góra, Al. Woj. Polskiego

Dotyczy zadania: kanalizacja deszczowa, prąd. kan. światłowod. energetyczne kable NN i SN oraz prąd. wodociągowe

1. Na załączonych mapach istniejące i projektowane urządzenia telekomunikacyjne wrysowane i oznaczone geodezyjnie a będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. są zgodne z posiadaną dokumentacją. W wyniku różnych robót ziemnych należy liczyć się z odchyleniami na mapie.
2. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W czasie robót w pobliżu naszych urządzeń (strefa ochronna 3m) zastrzegamy sobie nadzór. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wykonywać sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością TP.
3. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych każdorazowo przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu przez przedstawiciela TP.
4. Inwestor i wykonawca ponoszą odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych prac.
5. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić TP.
6. Na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor powiadomi: Telekomunikacja Polska Dział Utrzymania Sieci, Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra tel. 0 68 3256257, fax. 0 68 3200953. podając nr uzgodnienia, przewidywany termin prowadzenia robót oraz dane kontaktowe do kierownika budowy.
7. Telekomunikacja Polska zastrzega sobie płatny nadzór nad prowadzonymi robotami
8. Uwagi dodatkowe:

9. Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Uzgodnił:

Daniel Grochowicz

Dział Ewidencji
Zarządzania Zasobami Sieci

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

08.09.2010

data

podpis